

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Sector: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Obra: Cotação

Bairro:

Município/UF: Quissamã – Rio de Janeiro

1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.1	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008)				210,16	M2
		DESCRIÇÃO	MES	COMPR.	LARG.	M2	
		FRENTE	6	0,9	7,50	40,50	
		LATERAIS	6	0,9	31,42	169,67	

1.2	05.006.0002-B	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM				5.436,00	MXMES
		DESCRIÇÃO	QTDE	COMPR.	LARG.	MXMES	
			12,00	453,00		5.436,00	

1.3	11.055.0002-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL, PARA QUALQUER DENSIDADE DE TUBO, MEDIDO PELO COMPRIMENTO NECESSARIO, COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA O CUSTO E DADO POR M3DE ESCORAMENTO, CONTADO DAS SAPATAS ATE AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS, SENDO PAGOS 80% MONTAGEM E 40% DESMONTAGEM				453,00	M
		DESCRIÇÃO		COMPR.	LARG.	M	
				453,00		453,00	

Jardel Luiz Tavares Rangel
 Engenheiro Civil
 CREA: 2013125445
 Matr.: 8111

