

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Sistema de Controle de Compras

Emissão de Solicitações

Requisição Agrupada

Data:

Pregão

Comprador:

Preço Estimado (R\$): 16.064,9500

Cd. Item	Produto	U.M.	Descrição	Qtde. Sol.	Pr. Estimado	Valor Tot.
1	51448	UN	PATCH PANEL 24 PORTAS	1,0	315,2300	315,2300
2	51449	UN	GUIA DE CABO HORIZONTAL 19	1,0	88,0000	88,0000
3	51452	UN	CONECTOR JACK RJ45 FÊMEA	22,0	22,1700	487,7400
4	58806	UN	Patch Cord 2,5mts certificado	22,0	14,9900	329,7800
5	59809	UN	Parafuso e bucha N°6	100,0	0,2800	28,0000
6	62270	UN	Régua de tomadas 10A para rack 19"	1,0	131,3800	131,3800
7	62271	UN	Porca gaiola + parafuso para rack 19"	20,0	1,5500	31,0000
8	64433	UN	Canaletas 50 x 20 x 2000	30,0	49,1000	1.473,0000
9	68949	UN	Switches de gerenciamento inteligente, Gigabit de camada 2, 24 portas RJ- 45 10/100/1000, 2 portas SFP 1GbE, capacidade de Switching de 52 Gbps, capacidade de produção de 38,68 Mpps, memória e processador ARM cortex-A9 a 800 MHz, 512 MBSDRAM, 256 MB flash, buffer de pacote: 1,5 MB,garantia vitalícia	1,0	2.890,2300	2.890,2300
10	69139	CA	Cabo de rede UTP Cat5e homologado anatel caixa 305 mts 100% cobre	1,0	888,2600	888,2600
11	69140	UN	Caixa de sobrepor sistema X 4x2 com placa para 2 Keystone	11,0	13,2600	145,8600
12	69143	UN	Patch Cord 0,5 mts certificado	22,0	9,4100	207,0200
13	69144	UN	Nobreak 600va	1,0	534,7300	534,7300
14	69145	UN	Rack servidor padrão 19" 09U X 470 MM ACR solda parede	1,0	620,4500	620,4500
15	71962	UN	Acabamento para canaleta 50X20X2000	10,0	11,0000	110,0000
16	71963	UN	Mão-de-obra - Instalação de pontos de rede certificados com implantação de infraestrutura	22,0	294,1600	6.471,5200
17	71964	UN	Roteador Corporativo de Alto alcance até 350 m². Suporta até 350 usuários simultâneos; Gerenciamento facilitado por interface Web; Tecnologia PoE para instalação otimizada: 802.3af/A; Velocidade de 1350 Mbps com tecnologia Dual Band AC; Memória RAM 128 MB; Chipset QCA 9563 + QCA 9886 + AR8033, Número de antenas 2.4 GHz	1,0	1.312,7500	1.312,7500

			(3x3) 5GHz (2x2); Interface 1x10/100/1000BASE-T, RJ45, Porta PoE; Proteção 19 anti surto 8KV			
					Total: 16.064,9500	

Controle Gerencial – Suprimentos

<div>Elaborado Por:</div>	<div>Secretário:</div>
<div>Solicitante:</div>	<div>4 – Gabinete Prefeito</div>