

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Setor: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Obra: Cotação

Bairro:

Município/UF: Quissamã – Rio de Janeiro



1o = Abril 2023

Item	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO		TOTAL	%
					UNITÁRIO			
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
1.1	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1~,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	210,16	R\$ 6,31	R\$ 1.326,11	0,85%	
1.2	05.006.0002-B	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXM ES	5436,00	R\$ 28,20	R\$ 153.295,20	97,77%	
1.3	11.055.0002-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,PARA QUALQUER DENSIDADE DE TUBO,MEDIDO PELO COMPRIMENTO NECESSARIO,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3DE ESCORAMENTO,CONTADO DAS SAPATAS ATE AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS	M	453,00	R\$ 4,80	R\$ 2.174,40	1,39%	

SUBTOTAL				R\$	156.795,71	100,00%
BDI (%)				22,85%	R\$ 35.827,82	
TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$	192.623,53	